



கொருக்குப்பேட்டை - விம்கோநகர் இடையே சுரங்கப்பாதையில் உள்ள ச.தியாகராயர் கல்லூரி ரெயில் நிலையத்தில் தண்டவாளம் அமைக்கும் பணி நடந்து வருவதை படத்தில் காணலாம்.

நவீன தொழில்நுட்பத்தில்

கொருக்குப்பேட்டை - திருவொற்றியூர் இடையே மெட்ரோ ரேயில் பாதை பணிகள் சவாலாக இருப்பதாக அதிகாரிகள் தகவல்

சென்னை, பி.ப. 27-
நவீன தொழில்நுட்பத்தில் கொருக்குப்பேட்டை - திருவொற்றியூர் இடையே மெட்ரோ ரேயில் பாதை அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தப்பணி சவாலாக இருப்பதாக அதிகாரிகள் கூறினார்கள்.

மெட்ரோ ரேயில் விவிவாக்கம்
சென்னை, மெட்ரோ ரேயில் திட்டத்தின் முதல் கட்டப்பணிகள் நிறைவடைந்து மெட்ரோ ரேயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனை தொடர்ந்து வண்ணாரப்பேட்டையில் இருந்து திருவொற்றியூர் விம்கோ நகர் வரை 9 கிலோமீட்டர் நிலையங்கள் நீட்டிக்கும் பணிகள் ரூ.3 ஆயி ரத்து 770 கோடி செலவில் நடந்து வருகிறது.

சுரங்கப்பாதை அமைப்பு

முதல் கட்ட நீட்டிப்புப் பணி களில் சுரங்கப்பாதையில் ச.தியாகராயர் கல்லூரி நிலையம் மற்றும் கொருக்குப்பேட்டை நிலையம் ஆகிய இரண்டு ரெயில் நிலையங்கள் மற்றும் உயர்மட்டப்பாதையில் தண்டையாரப்பேட்டை, சுங்கச்சாவடி, தாங்கல், கவுரி ஆசிரமம், திருவொற்றியூர்,

விம்கோநகர் ஆகிய 6 ரெயில் நிலையங்களும் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.

வண்ணாரப்பேட்டையில் இருந்து திருவொற்றியூர் விம்கோ நகர் வரை முதல் கட்டப்பணிகள் குறித்த காலத் தில் முடிக்கப்பட்டு 2020-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் போக்கு வரத்துதொடங்கிடப்பிடப்பட்டு உள்ளது.

50 சதவீதம் பணிகள் நிறைவு

இதுகுறித்து சென்னை மெட்ரோ ரேயில் நிறுவன அதிகாரிகள் கூறியதாவது:- வண்ணாரப்பேட்டையில் இருந்து கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள சர் தியாகராயர் கல்லூரி, அங்கிருந்து 1 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள கொருக்குப்பேட்டை ரெயில் நிலையம் வரை 2 கிலோ மீட்டர் தூரத்துக்கான சுரங்கம் தோண்டும் பணி முற்றிலுமாக நிறைவடைந்து விட்டன.

தற்போது இந்த 2 ரெயில் நிலையத்துக்கும் இடையே தண்டவாளம் அமைக்கும் பணி 50 சதவீதம் முடிந்துள்ளது. தொடர்ந்து சுரங்கப்பாதைக்கு செல்லும் வழிகள் முறையாக அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தப்பாதையில் சிக்னல் அமைப்பதற்கான ஆரம்பக்கட்டப் பணிகள் நடந்து வருகிறது.

கொருக்குப்பேட்டை ரெயில் நிலைய பணிகள் முடிந்த உடன் போல்கேட்பகுதியில் இருந்து உயர்த்தப்பட்ட பாதை மற்றும் ரெயில் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் போல்கேட்டில் இருந்து கவுரி ஆஸ்ரமம் வரை அக்கோ கிலோ மீட்டர் தூரத்துக்கான பணிகள் நிறைவடைந்து உள்ளன.

முதல் முறையாக
கோயம்பேடு முதல் ஆலந்தூர் வரை உள்ள சாலை 100 அடி அகலமான சாலையாக இருந்ததால், அப்பகுதியில் மெட்ரோ ரேயிலுக்கான உயர்த்தப்பட்ட பாதை கிரென்கள் உதவியுடன் பாதை எளிதாக அமைக்கப்பட்டது. ஆனால் போல்கேட்டில் இருந்து திருவொற்றியூர் விம்கோ நகர் வரை உள்ள 7 கிலோ மீட்டர் தூரம் கொண்ட சாலை, குறுகலான சாலையாக இருப்பதால் இந்த சாலையில், உயர்த்தப்பட்ட பாதை அமைப்பு சவாலாக உள்ளது.

இந்தப்பாதையில் சாலை வில் கிரென்கள் மற்றும் நீளம் கொண்ட டிரைவர் வாக்ஸாங்களை கொண்டு வந்து பணி செய்ய முடியாது என்பதால், நாட்டிலேயே முதன் முறையாக 'லாண்டிங் கிரிடர்' என்று அமைக்கப்படும் ஒரு வகையான பாலம் கட்டும் எந்திரம் மூலம் நவீன தொழில் நுட்பத்தில் ஒரு இடத்தில் இருந்தபடியே 'சிமெண்ட் சிலாப்புகள்' கொண்டு சென்று உயர்த்தப்பட்ட பாதை அமைக்கும் பணி நடந்து வருகிறது.

குறிப்பாக ஒரு தாணுக்கும் மற்றொரு தாணுக்கும் இடையே முன்னிலை கெல்லும் நவீன் எதிரம் மூலம் இந்த பாதை அமைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக நெடுஞ்சாலை மற்றும் அதிவேக ரெயில் பாலம் கட்டுமானத் திட்டங்களுக்கான சிமெண்ட்பாக்ஸ்கள் நிறுவ இந்த தொழில் நுட்பம் பயன்படுகிறது.

குறிப்பாக ஒரு தாணுக்கும் மற்றொரு தாணுக்கும் இடையே முன்னிலை கெல்லும் நவீன் எதிரம் மூலம் இந்த பாதை அமைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக நெடுஞ்சாலை மற்றும் அதிவேக ரெயில் பாலம் கட்டுமானத் திட்டங்களுக்கான சிமெண்ட்பாக்ஸ்கள் நிறுவ இந்த தொழில் நுட்பம் பயன்படுகிறது.

கட்டுமொளி செலவு குறைவு
அதேபோன்று முதல் கட்டத்தில் உயர்த்தப்பட்ட பாதையின் அருகில் சாலையின் ஓரத்தில் ரெயில் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன. இதனால் அதிக அளவில் நிலங்கள் தேவைப்பட்டன. இதற்காக கூடுதல் நிதியும் செலவிடப்பட்டது. ஆனால் விரிவாக்கப்பணியில் உயர்த்தப்பட்ட பாதையின் கீழே ரெயில் நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த திட்டத்திற்கான செலவு முற்றிலும் குறைக்கப்பட்டு உள்ளது. குறிப்பாக முதல் கட்டத்தில் சுரங்கப்பாதையில் உள்ள ரெயில் நிலையங்கள் 220 மீட்டர் நீளமும், 27 மீட்டர் அகலத்திலும் அமைக்கப்பட்டன. ஆனால் விரிவாக்கத்தில் அனைத்து ரெயில் நிலையங்களும் 148 மீட்டர் நீளமும், 20 மீட்டர் அகலத்தில் அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதனால் இடம் மற்றும் கட்டுமான செலவினங்கள் முற்றிலும் குறைந்து உள்ளது.

இந்தப்பாதையை முடிக்க 2022-ம் ஆண்டு வரை கால அவகாசம் இருந்தாலும், 2020-ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் ரெயில் இயக்க திட்டமிடப்பட்டு பணிகள் வேகமாக நடந்து வருகிறது. இவ்வாறு அதிகாரிகள் கூறி நார்கள்.